

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
FAKULTA ARCHITEKTURY

Katedra architektury

Akademický rok 2005/06

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

pro: Josefa Němečka

obor: architektura

Vedoucí katedry Vám ve smyslu zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. určuje tuto diplomovou práci:

Název tématu:

Hornorakouská zemská knihovna, Linz

Zásady pro vypracování:

Místo:

Přednětém řešení je stávající knihovna na Schillerplatz v centrální části Linze.

Komentář:

Úkolem diplomové práce je návrh knihovny ve smyslu probíhající mezinárodní architektonické soutěže. Předpokládá se rekonstrukce památkově chráněného objektu ze 30. let 20. století na Schillerplatz v Linzi a dostavbu nových částí tak, aby nový komplex splňoval nároky na hlavní zemskou knihovnu Horního Rakouska.

Podklady:

Výkresové, textové a fotografické podklady poskytnuté vypisovatelem soutěže jsou uloženy na serveru FA.


TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
Univerzita průmyslu
Výzkumný ústav
Výzkumný ústav
PSČ 461 17

+09

KAR/AR

V 22/06 A

B , Uykressoua cast - book



Požadované výkony pro odevzdání DP :

- A - Seznam příloh
B - Rozbor místa a úkolu

Předpokládán je esej s obrazovým doprovodem, dokládající autorovo vnímání a interpretaci daného místa a úkolu.

- C - Minimální rozsah, možno doplnit o další části.

- | | |
|--|---------------|
| C.1 - situace širších vztahů | 1: 2000 |
| C.2 - situace | 1: 500 |
| C.3 - půdorysy všech podlaží | 1: 200 |
| C.4 - vybrané řezy | 1: 200 |
| C.5 - pohledy dokládající materiálové a barevné řešení | 1: 200 |
| C.6 - vybraný architektonický detail řešení | 1: 50 – 1:100 |
| C.7 - perspektivy exteriéru a zákresy do fotografií | |
| C.8 - perspektivy interiéru | |
| C.9 - model | 1: 200 |

- D - Průvodní zpráva a technická zpráva s bilancí ploch

- E - 2x sada zmenšených výkresů pro oponenta a pro archivaci ve formátu A3
Elektronická podoba všech částí diplomové práce na CD-ROM

Vedoucí diplomové práce:

ing.arch. Jiří Buček

Zadání diplomové práce:

23.2. 2006

Termín odevzdání diplomové práce:

29.5.2006 v 10:00 na děkanátě FA



Jiří Buček
vedoucí katedry

Jiří Buček

děkan

V Liberci dne 23.2.2006

Prohlášení

Byl(a) jsem seznámen(a) s tím, že na mou diplomovou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, zejména § 60 – školní dílo.

Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé diplomové práce pro vnitřní potřebu TUL.

Užiji-li diplomovou práci nebo poskytnu-li licenci k jejímu využití, jsem si vědom(a) povinnosti informovat o této skutečnosti TUL; v tomto případě má TUL právo ode mne požadovat úhradu nákladů, které vynaložil(a) na vytvoření díla, až do jejich skutečné výše.

Diplomovou práci jsem vypracoval(a) samostatně s použitím uvedené literatury a na základě konzultací s vedoucím diplomové práce a konzultantem.

Datum 29. května 2006

Podpis

Jiří Buček

pež c-c

f , skicak - koncepty (format peřý)

e , elektronická forma diplomové práce (format cd)

d , fyzický model (format a1+)

c , textová část (format a4)

b , ukyřsouna cast - book (format a3)

a , ukyřsouna cast - postery (format a1+)

seznam prilon diplomové práce

B , vykresova cast - book



Hornorakouská zemská knihovna (OOLB) je hlavní zemskou knihovnou, obsahuje svazky ze 16. - 18. století, slouží zároveň jako vědecká knihovna. OOLB bývala kdysi studií knihovnou, dnes je univerzální bibliotékou pro potřeby mimouniverzitního výzkumu v

Cista užitná plocha celkem
Potřebná hrubá plocha podlaží
Současná hrubá plocha podlaží

Verenost Magazine - sklady (i pultová obsluha, speciální členství)

Správa a zpracovávání (neverjné)

Z důvodu přechodu pultové k regálové knihovně je třeba zvýšit kapacitu:

3. **ציון**

Vedle univerzitních knihoven je Hornorakouská zemská knihovna největší (měřeno podle stavu zásob a nových uživatelů) a nejvýznamnější vědeckou knihovnou.


teologická univerzita, odborná stredoškolská knižnica ve Weisu, Steyeru a Hagenbergu, knižnica pedagogické fakulty v Linzi, všeobecná odborná sbírka hornorakouské zemské knihovny, špecializované sbírky hornorakouského zemského múzea a knižnica inštitútu Adalberta Stiftera. Ďalej sa k seznamu radí administratívni knižnica spoločné země Horního Rakouska, historické sbírky zeměckých a nadárodních knihoven (St. Florian, Schlägl, Kremsmünster, Schlierbach, Lambach) a navíc archiv města Linz disponuje sbírkou historické literatury.

B. Hornorakouské knihovnictví
HR vlastní široké spektrum odborných
kněžních svazků a velkou síť knihoven. V
současnosti existuje v HR 516 otevřených a
školicích biblioték. Jejich počet stoupí v
posledních 10ti letech o 20%. Otevřené
knihovny poskytují za rok asi 2.130.000
medíí pro 210.000 uživatelů. Odborných
knihoven je v HR tučet – jde o univerzitní
knihovny Univerzity v Linzi > umělecká a

Další dosud v kalkulačce ne tak významný
poptávkový faktor tvoří dnes velmi aktivní a
po vzdělání prahnoucí senioři. Také zde v
přítích letech vzroste podíl starších lidí s
informačními a vzdělávacími návyky.
Paralelně k zařízení pro vlastní studentské
skupiny na vyšších školách, které se obracejí
na tyto skupiny obyvatel, jsou také z tohoto
důvodu v HR poptávány knihovny, aby pro
vyjmenované cílové skupiny stihly vytvořit
nabídku. Podle statistických údajů se bude v
Horním Rakousku zvyšovat počet lidí nad 60
let z 264 000 (údaj z roku 1998) na cca
315 000 v roce 2010. Téměř každý čtvrtý
občan pak bude starší 60ti let.



Předmetem zadání je řešení je rekonstrukce a dostavba stávající zemské knihovny v centrální části Linze ve smyslu probíhající mezinárodní architektonické soutěže. Předpokládá se rekonstrukce památkově chráněného objektu ze 30. let 20. století na Schillerplatz a dostavbu nových částí tak, aby navržený komplex splňoval nároky na provoz hlavní zemské knihovny Horního Rakouska.



2 • Historické a stávající názvy

A. Rámcové podmínky

V Horním Rakousku (HR) žije v současnosti téměř 1,4 mil. obyvatel, což je cca 1/6 všech Rakusánů. V samotném hlavním zemském městě Linzi žije 200.000 lidí. Po Vídni a Dolním Rakousku se jedná o nejlidnatější spolkovou zemi. Podíl obyvatelstva v HR s vysokoškolským vzděláním se pohybuje podle poslední statistiky těsně u 12%.

Poptávka po kvalifikovaném informačním zařízení jako je knihovna záleží především na koncentraci vzdělání regionu. HR je spolkovou zemí s rostoucím počtem středškolařů a studentů. V letech 1997/98 bylo v celém Rakousku zapsáno 191.000 studentů, na HR připadá cca 29%. Počet studujících v zemi se v posledních letech zvýšil o 24%. Polovina studentů si za studijní místo vybrala Linz, zbytek studuje v jiných rakouských univerzitních městech. Hornorakouští studenti navštěvují kromě Vídne také školy v Grazu, Salzburgu a Innsbrucku. Podíl akademicky vzdělaných lidí na celkovém počtu obyvatelstva plynule vzrůstá, od roku 1955 do roku 1998 se více než zpětinásobil. Cca 16.000 studentů ukončilo své studium na některé z rakouských univerzit. Tím se v posledních desetiletích zvýšila poptávka po vzdělávacích a informačních zařízeních.


Dalším poptávkovým potenciálem je vzrůstající počet vzdělávajících se v dospělosti (případně vzdělávání při zaměstnání), kteří se v neposlední řadě nechtějí nechat vyčlenit z pracovního poměru nebo profese. V současnosti se každý desátý Hornorakoušan podílí na vzdělávacích programech. I do budoucna lze počítat s nárůstem těchto statistik.

5 , koncept

Legenda:

žlutá	obnova / novostavba
modrá	novostavba ve dvoře
šedivá	sanace stavu (1. - 3. NP)
Ruzova	rekonstrukce (1. - 3. NP)

modrá šrafa 1. fáze > (2006 - 2009): Rainersstrasse, dvůr, stav Ederstrasse
 zelená šrafa 2. fáze (- 2020) - zaplnění proluky



Stávající budova knihovny uzavírá severovýchodní část bloku směrem do Schillerplatz a přilehlého parku. Dnešní hmotová kompozice je roztržitěná, střechy jednotlivých částí komplexu jsou posazeny v několika výškových úrovních. Zároveň je objekt na svém JZ konci ukončen později přistavěnou budovou, která svým provozem nevyhovuje zadání moderní knihovny. Tato přistavba je v konceptu nahrazena novostavbou. JV část pozemku je zakončena prolukou, dnes téměř nevyužitou, kterou lze využít pro další rozšíření knihovny.

Vzhledem k potřebě zvýšit kapacity knihovny a zároveň vytvořit logický a funkční provozní řád, je nutné uvažovat jednak o změnách uvnitř stávajícího organismu budovy a také o situování nových provozů. Nabízí se několik hmotových přístupů, které řeší objemové rozšíření bibliotéky.

Ze základních principů lze uvažovat o vertikálním postupu, kdy by se na místě dnes bourané budovy (JZ část pozemku), případně v prostorách dnešního dvora, vystavěla převyšovaná hmota, ať už pro potřeby volného výběru nebo pro kombinaci administrativního zázemí a provozů pro veřejnost. Vznikla by tak hmota, která bude celému komplexu budov jednoznačně dominovat. Dalším přístupem je snaha hmotu zkompatnit a zklidnit vytvořením nástavby nad dnešními objemy budov. Po několika úvahách nad koncepty se tato cesta ukázala jako neoptimálnější řešení.



regionu. Jako nejstarší veřejná knihovna spolkové země vlastní historické tisky ze sbírek dřívějších církevních knihoven – rukopisy, inkubule, vzácné tisky atp. Zároveň je dnes OLB centrálou pro archivaci tisku celého Horního Rakouska.

Přes úspěchy (v posledních 5ti letech se počet výpůjček zdvojnásobil) je stávající stav knihovny nedostatečný. Existuje pouze jeden malý úsek volného přístupu ke knihám (v regálech), který je dnes moderní a běžně používaný, což je nedostatečný stav, aby provoz odpovídal moderním požadavkům na výzkumnou činnost. Chybí možnosti studia a vzdělávání.

Proto je cílem vytvořit moderní knihovnu s důrazem na funkčnost provozu a zvýšení

kapacity.

Hlavními body dostavby a rekonstrukce OLB je změna prostorové situace tak, aby se předešlo lepšímu přístupu klientů ke sbírkám. Výsledkem by měly být následující body:

- dobrá orientace
- příjemné prostředí
- řešení v digitálních katalozích – z nich možnost objednat a pak buď odnést domů nebo studovat přímo v knihovně
- mít možnost studovat jednak sám v klidu nebo v pracovních skupinách
- po práci zábavu – možnost se někde sejit a relaxovat

Výsledkem by měla být následující řešení:

- dostatečná kapacita vstupních prostor a úvodní informační oblast, která návštěvníky nasměruje dále
- důležitý je i bezbariérový přístup do centrálního prostoru (který je abstraktně nazýván "tlačnou"), odkud budou přístupy do hlavních naplní knihovny > k prostoru bezprostředně spjatým s vypůjčováním a knihářstvím (plus třeba časopisy, noviny), k přednáškově aule a následně k občerstvení, kavárně, příp. restauraci
- těžiště celého projektu je ve vyřešení volného přístupu k více než 100.000 ks "jednotek" (knihy, periodika, audiovizuální a elektronická media atp.).
- prostředí by mělo být dobře větrané, osvětlené a uživatelsky přívětivé
- jakési multifunkční informační ostrůvky > pro navigaci a pomoc při hledání
- v neposlední řadě velké množství archivních i nových tištěných materiálů, které jsou dostupné v pultovém režimu, potřebují péči a měly by být přístupné i prezentační možnosti

Stávající budova je památkově chráněná a schvalování se budou účastnit památkáři.

4 , Etapizace výstavby

Kvůli přestavbě za omezeného provozu je potřeba výstavbu rozdělit do dvou etap. V obou etapách by měla být budova funkční:

Fáze 1 > 2006 - 2009

Fáze 2 > dokončení 2020 (ale není jisté, zda k němu dojde)

zaměstnance. Pod plochou, jejíž výstavba se plánuje pro druhou fázi, je umístěn trezor a místnost pro občasnky a inkubule.

V nadzemních podlažích nad patěrem (2.NP – 4.NP) provozy navazují na schéma načrtnuté půdorysem přízemí. Severozápadní část je vymezena volným výběru (s vlastním doplňkovým knižním výtahem), který se obtáčí kolem dvorany, jež prochází přes všechna patra. V objemech nad hlavním vstupem z východu se objevuje mediátka a hliďaná čítárna spolu s pultem pro výpůjční službu – polootevřenou místností, která se propisuje do všech podlaží a pomocí knižního výtahu komunikuje s archivy v suterénu. Na tuto veřejnou hmotu navazuje administrativní mezičlánek a na jižním konci „podnož“ pro volný výběr, který vznikne ve druhé fázi.

Komplex zemské knihovny je ukončen 5. nadzemním podlažím, které se vznášá nad původním objektem a po krajích je opticky uloženo na „podnožích“ volných výběrů. Prostoru dominuje variabilní plocha s volnější dispozicí, kterou směrem do parku obepíná pás zeleně, oddělený od interiérových prostor a otevřících se do exteriéru nezastřešenou (posuvnými a otočnými horizontálními lamelami opatřenou) plochou. Pás zeleně slouží jako relaxační zóna, pobytová plocha na čerstvém vzduchu s výhledem do parku a náměstí Schillerplatz. Bude osazena lavičkami a v pravidelném rastru se prostřídá tráva, vodní plochy, terasy z palubek a plochy vyspáné říčním kamenivem – kačírkem. V interiéru je objem určený převážně pro čítárny, pracovní a workshopy. Z výškové kóty podlaží 5. NP vystupuje jednak kvádr s izolovanou čítárnou pro systematické a nerušené studium a také sestupuje hmoty s barem, která komunikuje s terasou otevřenou do parku ve 4.NP.

Hmoty posledního patra má budovu formálně sjednotit, zklidnit. Ač jde o kompaktní objem, jeho výraz bylo třeba odlehčit, aby nastavba vzhledem ke své ploše a objemu nevyvolávala dojem těžké „klády“, která tlačí na hmoty pod ní. Vyrazové prostředky jsou záměrně usporně, nastavba nemá vyvolávat dominanci ani konkurovat původní stavbě. Proto také není důvod k formální exhibici a hledání nových nebo velkých gest. Cílem nebyla revoluce, která potlačí vše původní a odsune jako archaickou relikvii do pozadí, ale evoluce, která naváže na původní architektonickou kompozici a pokusí se ji minimalistickým jazykem rozvinout.

7 , konstrukční schéma a materiály

Konstrukční systém dostavby funguje na principu rámové konstrukce, která pro své podpory využívá stávajících nosných prvků, proto je uložena na nosné zdi, na nosné mezikenní pilíře. Osová vzálenost podpor se pohybuje od 3.200 do 6.400 MM. Rám je složen ze dvou C profilů (průřez 250 x 400 MM) a je obalen z požárních a bezpečnostních důvodů betonovým pláštěm.

Nově dostavované hmoty jsou oddilňovány (naznačeno ve výkresech půdorysů), kvůli nerovnoměrnému sesedání novostavby a původních objektů) a aby se předešlo vzájemnému spolupůsobení.

Konstrukční výšky 1.NP – 4.NP vycházejí ze stávající stavby a vychází na 4.400 MM, světlá výška je tak po odečtení stropní konstrukce 300 MM a podhledu 500 MM (vedení instalací, vzduchotechniky, prostor pro sprinklery) 3.600 MM. Nastavba má konstrukční výšku 6.100 MM, světlá výška v interiérových částech je 4.700 MM. Je završena jednoplaštovou plochou střechou s inverzní skladbou (obrácená hydroizolační a tepelně

Návrh kombinuje princip horizontální nadstavby nad stávajícími objekty – monoblok, resp. „hokejka“ v jedné výškové úrovni, která hmoty sjednocuje, zklidňuje celkový výraz komplexu a aditivní metodou, která na obou koncích pozemku vytváří čtyřpodlažní „podnože“ – novostavby, které identickými výrazovými prostředky vytváří jednak pomyslné podpory pro nadstavbu a zároveň je (pro obě stavební fáze) nositelem obdobné fungujících provozů.

Budova vychází ze svých modernistických základů. Težštěm zůstává nadále poctivá hmota dnešní knihovny. Hlavní vstup do jejích útrob využívá původní koncepci, která vtahuje návštěvníky od východu z náměstí Schillerplatz a přilehlého parku. Nenarušuje se tím kontinuita původního záměru, která má i dnes své opodstatnění a funguje logicky. Vzhledem ke zvýšeným kapacitám a potřebě fungovat ve vyšší frekvenční vlně i alternativní vstup z nové dostavované části (směrem od západu z ulice Rainersstraße).

V patereu tak vnika osa V-Z, která má svůj střed v srdci budovy, kde na místě dnešního temného dvoru vzniká centrální prosvětlená dvorana. Místo, kde se stýkají hlavní funkční a provozní proudy a také prostora pro hlavní vertikální komunikace (výtah a stávající schodiště). Hlavní vstup z východu je doplněn po stranách šatnou a centrální vypůjčnickou službou (spolu s knižním výtahem). Centrální dvorana, srdce knihovny, je v přízemí obklopena pomocnými místnostmi pro veřejnost – infocentrem, aulou – přednáškovým sálem a výstavním prostorem pro stálou expozici. K vstupu od západu je přilázano také unikové schodiště jako samostatný požární úsek a z ulice přístupné knihkupectví.

Ze severního bloku se dispozice rozvíjí směrem k jihu křídlem administrativních provozů. Kancelářské a pomocné plochy využívají původního objektu, který je ve vyšších podlažích doplněn prosklenou dostavbou. K této budově se směrem do dvora přimykají propojující koridory (prosklené „pavlače“), jejichž úkolem je vytvořit spojnici ve směru sever – jih, která spojí provozy pro veřejnost, ale zároveň nenaruší částečně izolovanou administrativní část. Ke kancelářské sekci je přilázano vlastní zaměstnanecké schodiště (fungující i jako unikové v uzavřeném požárním úseku) a výtah.

V posledním článku řetězce (v jižní části bloku, na místě stávající proluky) vyrůstá podnož, která je plánovaná pro druhou fázi výstavby. V patereu ji tvoří kavárna a komerční knihkupectví. Oba provozy mají vložena mezipatra.

Provozně tak vzniká schématická sestava, kdy se plochy v severní části bloku seskupí a vznikne tak samostatný provoz pro veřejnost v 1. fázi výstavby. Tato část je následována administrativním objemem a obrazec je opět zakončen prostorami pro veřejnost, které vzniknou ve druhé fázi.

Hmoty budov obepínají dvůr, který je dnes téměř nevyužitým místem. Návrh počítá se zapojením tohoto prostoru do organismu knihovny. Na jeho jižním konci vzniká dočasná kavárna (po dostavbě v druhé fázi se prostor může využít pro jinou funkci – galerie, dílna pro workshop atp.). Plocha před kavárnou je určena pro parkování kol. Dvůr je dále využíván jako zahrada s lavičkami, vodní plochou – místo pro relaxaci na čerstvém vzduchu.

Do suterénních prostor, které zvýší svůj objem přidáním 2.PP v místech pod novostavbou, jsou zařazeny převážně archivy a sklady knih (magazin), technické zázemí a také administrativní provoz > jmenovitě korespondenční + balíková služba a šatna pro

podle normy DIN 18205, Tab. C4 Raumgruppen; Stand: 28.5.2006

izolační vrstva) - tloušťka nosné konstrukce je 300 MM. Spodní líc nastavby, který bude otevřen do exteriéru, bude opatřen tepelně izolační vrstvou o tloušťce 200 MM, kvůli zamezení tvorby tepelných mostů.

Skleněná plocha mezi zahradou a interiérem v 5.NP bude tvořena izolačním trojsklem s antireflexním povrchem, kvůli zamezení úniku tepla z interiéru v zimních měsících a proti intenzivnímu pronikání slunečních paprsků v létě.

Podnože budovy jsou opatřeny vertikálními posuvnými a otočnými hliníkovými lamelami. Fasáda je tvořena izolačním dvojsklem. Nastavba je po obvodě obložena transparentními panely z mléčného skla (ve třech různých průhlednostech), příp. průsvitnými panely z materiálu na bázi akrylátu.

situace






I. podzemní podlaží , -3.000




2. podzemní podlaží , -7.000



I. nadzemní podlaží - mezanin +1.600



1:200




3.nadzorni podzieli +8.800



[illegible]

5. nadzemní podlaží, +17.900




Architectural floor plan of the first floor of a building. The plan shows a large hall with rows of tables and chairs, a kitchen area, a service area, and a staircase. The total area is 13,200 sq. m. The plan is oriented with a north arrow pointing towards the top right. The building is situated on a plot with a street frontage on the left and a parking area on the right. The plan includes various rooms and corridors, with dimensions and area calculations provided for each section.


podnět západní duorní



6.nadzemni podlaži a strecha , +23.500



pohled západní




podhled vychodni



řez A-A , řez B-B



podlaží severní





architektonický detail


půdorys podhled




půdorys podhled




řez středem




podhled



podhled bocni




podhled celni




půdorys řez



půdorys podhled





rez C-C














STUDIENBIBLIOTHEK

COLLEGE BIBLIOTHEK






















STUDIENBIBLIOTHEK

COLANDES BIBLIOTHEK





aneb
Architektura hrou...


HLEDEJ [vstoupit] v sekci celý web HLEDEJ

ZPRÁVY ARCHITEKTI STAVBY MÍSTA SALON PROJEKT

PŘIHLÁSIT SE

Uživatel:

Heslo:



Zapomněli jste heslo?

Registrace nového čtenáře

MATERIÁLY INTERIÉR KNIHC

Administrativní budovy

Ateliéry

Bytové domy

Divadla, Kina

Dočasné stavby

Dopravní a inženýrské stavby

Hotely

Interiér

Knihovny, Mediátéky

Koncertní síně, Opery

Kulturní centra

Mrakodrapy

Muzea, Galerie

Obchody, Obchodní domy

Peněžnictví

Pošty a telekomunikace

Rekonstrukce

Restaurace a kavárny

Rodinné domy

Sakrální stavby

Soudy a věznice

Společenské organizace

Sport a rekreace

Školství a vzdělávání

Technické budovy

Urbanismus

Veřejná správa

Věda a výzkum

Virtuální architektura

Výroba a podnikání

Výstavnictví

Zahradní architektura

Zastupitelské úřady

Zdravotnictví a sociální

Zemědělství

Knihovny, Mediátéky

-- světadíl -- -- stát -- -- město -- = -- ročník --
-- styl -- -- materiál -- = -- počet pater -- Vyhledat


Nová filologická knihovna Freie Universität v Berlíně

Foster; 2005

Habelschwerdter Allee 45, Berlín, Německo



Univerzitní knihovna

Arets; 2004

Heidelberglaan 3, De Uithof, Utrecht, Holandsko



Topografie teroru

Zumthor; 2004

Stresemannstrasse 110, Berlín, Německo



Seattle Public Library

OMA; 2004

1000 Fourth Ave., Seattle, Washington, USA



S L U B

Ortner & Ortner; 2002

Zellescher Weg 17, Drážďany, Německo



MuseumsQuartier

Ortner & Ortner; 2001

Museumsplatz 1, Vídeň, Rakousko



Knihovna Filozofické fakulty MU

Kuba, Pilaf - architekti; 2001

Arne Nováka, Brno, Jihomoravský kraj, Česká republika



Mediátéka v Sendai

Ito; 2001

2-1, Kasuga-machi, Aoba-ku, Sendai, Japonsko



Státní vědecká knihovna

SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. | Kousal; 2000

Rumjancevova 1, Liberec, Liberecký kraj, Česká republika



J. Paul Getty Center

Meier; 1997

1200 Getty Center Drive, Los Angeles, Kalifornie, USA



Bibliothèque National Francois-Mitterrand

Perrault; 1995

Quai François-Mauriac, Paříž, Francie



Městská knihovna

BOLLES + WILSON; 1993

Alter Steinweg 11, Münster, Německo



Domus-Haus

Diener & Diener; 1985

Pfluggässlein 3, Basilej, Švýcarsko



Centre Georges Pompidou

Piano, Rogers; 1978

Plateau Beaubourg, Paříž, Francie

© archiweb.cz 1997-2006

Všechny materiály zveřejněné na těchto www stránkách podléhají autorskému zákonu (č. 120/2000 Sb.). Publikování nebo šíření obsahu je bez písemného souhlasu provozovatele zakázáno.

archiweb.cz využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ČTK.

Projekty

e-Průvodce českou architekturou

Cena archiwebu

Rodinné domy v ČR

Virtuální knihkupectví

Aktuálně

plán SOUTĚŽI

plán VYSTAV

plán PŘEDNÁŠEK

Architektonický všudybýlek

Denní zprávy

Dřevěný dům: soutěži 136 návrhů

Příbram: rekonstrukce divadla

H&deM z Lega

Špilberk se rozšíří o bastion

MuMuTh v Grazu od UN Studio

H.R.A. - ukončení spolupráce

Bytová výstavba loni výrazně vzrostla

MPR dostanou od státu jako loni

Olověný Dušan: Aleš Reiský

Olověný Dušan: Laia Ibañez Alabadi

e-SHOP



Křeslo Barcelona

47 493 Kč

Koupit

Poslední komentáře

Pasivní domy II. - Navrhování (3)

Soutěž CENTRAL GROUP (46)

Rodinný dům, Konárovice (6)

Nízkoenergetický dům, Zahorčice (7)

Kilometr vysoká stavba pro Kuvajt (6)

Hledám brigádu - praxi (2)

Hledám práci jako 3d grafik(vizualizace)

(3)

Špilberk se rozšíří o bastion (1)

Quai Branly Museum od Nouvela (1)

Casa Mar Azul, Argentina (5)



HLEDEJ v sekci celý web

ZPRÁVY ARCHITEKTI STAVBY MÍSTA SALON PROJEKT

PŘIHLÁSIT SE

Josue přihlášen

Změnit údaje



MATERIÁLY INTERIÉR KNIHC

Administrativní budovy
Ateliéry
Bytové domy
Divadla, Kina
Dočasné stavby
Dopravní a inženýrské stavby
Hotely
Interiér
Knihovny, Mediátoky
Koncertní síně, Opery
Kulturní centra
Mírokrady
Muzea, Galerie
Obchody, Obchodní domy
Peněžnictví
Pošty a telekomunikace
Rekonstrukce
Restaurace a kavárny
Rodinné domy
Sakrální stavby
Soudy a věznice
Společenské organizace
Sport a rekreace
Školství a vzdělávání
Technické budovy
Urbanismus
Veřejná správa
Věda a výzkum
Virtuální architektura
Výroba a podnikání
Výstavnictví
Zahradní architektura
Zastupitelské úřady
Zdravotnictví a sociální
Zemědělství

MuseumsQuartier

Autor: Ortner & Ortner
Spoluautor: Manfred Wehdorn
Adresa: Museumsplatz 1, Vídeň, Rakousko
Web: www.museumsquartier.at
Náklady: 170 000 000 Euro
Soutěž: 1990
Realizace: 1998-2001
Užitná plocha: 60000 m²

Od rozhodnutí soutěžní poroty k realizaci uběhlo moře času. Projekt musel mezitím projít řadou úprav, aby vyhovoval všem zájmovým stranám. Velikost nových objemů se postupem času zmenšovala a ostré lokty moderních zásahů do historického prostředí otopovaly až vše dospělo k citlivému zasazení dvou omeletých kamíneků na nádvoří barokního komplexu. Mistrovskou práci s kamenným obkladem jsem měl možnost pozorovat i na jiných projektech ateliéru O&O. Promyšlenost ateliéru v MQ si na sklonku loňského roku mohl užívat jeden z nadějných českých umělců Jirka Skála, který byl spokojen, jak vše hraje do karet umělcům a nemusel se podřizovat libovůli stavby. Projekt MuseumsQuartier je neukončenou kapitolou, kde Ortneri neúnavně bojují za svoji věž před hlavní budovou a v historických interiérech řadí mladá vídeňská kancelář querkraft architekt.



Petr Šmídek

MuseumsQuartier Wien je jedním z deseti největších kulturních areálů světa. Místo dnešního MuseumsQuartier (MQ) má pohnutou historii. Mezi císařskými stájemí z počátku 18. století, jejichž pozdějším využitím bylo výstavnictví a veletrhy, a oficiálním otevřením MQ roku 2001 leží bezmála 300 let. MQ spojuje barokní budovy s moderní architekturou, kulturní zařízení všech velikostí, různých kulturních oborů a příměstskou rekreaci do jednoho senzačního celku. Po stránce obsahu je šíře zájmů MQ světově jedinečná.

Výhodné situování přímo v centru města nabízí veškeré výhody městské kulturní čtvrti. Kavárny, oázy zeleně, bary, obchody a knihkupectví tvoří výborné zázemí areálu o velikosti přes 60.000 m². Staří mistři a moderní umění, baroko a cyberspace, daleké cesty vaší fantazie a příměstská rekreace si ještě nikdy nebyly tak blízko jako v MQ. Spektrum nabídek sáhá od velkých uměleckých muzeí jako Leopold Museum a MUMOK (Museum moderního umění Nadace Ludwig Wien), přes prostory pro dočasné výstavy jako KUNSTHALLE wien, až po festivaly jako např. Wiener Festwochen, pro něž se MQ stal domovem. K tomu je všemu jsou tu ještě Tanzquartier pro moderní výrazový tanec, centrum architektury AzW, studia pro nová média, umělecké ateliéry pro „Artists-in-Residence“, zařízení věnovaná speciálně dětem (dětské muzeum ZOOM, divadlo pro děti, wienXtra - info pro děti) a další různé slavnosti a festivaly (filmový festival Viennale, taneční festival ImPulsTanz).

Historie MQ

1713 císař Karel VI. zadává objednávku na zřízení dvorních stáji Johannu Bernhardu Fischerovi z Erlachu (1656-1723), **1725** dokončení hlavního průčelí stavitelovým synem Johannem Emanuele Fischerem z Erlachu. Zamýšlená stavba ("Idealplan") nebyla nikdy realizována jako celek. **1918** po rozpadu Rakousko-uherské monarchie skončila velká část v dražbě. Stáje císařského dvora ztratily po vynálezu automobilu svůj účel. **od 1921** po větších přestavbách a přístavbách byl areál využíván pro veletrhy a výstavy ("Messepalast"). **1985** první využití areálu ke kulturní akci "Wiener Festwochen". **1980-90** diskuze o vhodném využití někdejších dvorních stáji jako "MuseumsQuartier". **1990** byla vypsaná architektonická soutěž z níž jako vítěz vyšla vídeňská kancelář "Ortner & Ortner". Následovalo založení společnosti MQ Errichtungsgesellschaft a MQ Betriebsgesellschaft. **od 1990** prošel projekt po protestech občanských iniciativ mnohými změnami. **1995** po dlouhých střetech padlo zamítnutí plánované věže knihovny ("Leseturm"). K rekonstrukci památkově chráněných staveb byl přizván specialista Manfred Wehdorn. Spuštěn zkušební provoz kulturního centra (AzW, Dětské muzeum, Public Netbase, ...). **duben 1998** započít stavebních prací. **2001** oficiální otevření MQ Wien ve dvou etapách (červen a září 2001). **2002** dokončení rekonstrukce křídla domu Fischera z Erlachu, ve kterém sídlí "Quartier 21" - centrum pro současné umění.

Technické informace

Celkové stavební náklady 2 mld. ATS (170 mil. EUR); očekávaný počet návštěvníků za rok 1,1 mil.; celková užitná plocha 60.000 m² (z toho 53.000 m² výhradně pro kulturu).

MQ



Projekty

e-Průvodce českou architekturou
Cena archiwebu
Rodinné domy v ČR
Virtuální knihkupectví

Aktuálně

plán SOUTĚŽÍ
plán VYSTAV
plán PŘEDNÁŠEK
Architektonický vřadybýlek

Denní zprávy

Dřevěný dům: soutěží 136 návrhů
Příbram: rekonstrukce divadla
H&deM z Lega
Špilberk se rozšíří o bastion
MuMuTh v Grazu od UN Studio
H.R.A. - ukončení spolupráce
Bytová výstavba loni výrazně vzrostla
MPR dostanou od státu jako loni
Olověný Dušan: Aleš Reiský
Olověný Dušan: Laia Ibañez Alabadi

e-SHOP



Křeslo Barcelona
47 493 Kč

[Koupit](#)

Poslední komentáře

Pasivní domy II. - Navrhování (3)
Soutěž CENTRAL GROUP (46)
Rodinný dům, Konárovice (6)
Nízkoenergetický dům, Zahorčice (7)
Kilometr vysoká stavba pro Kuvajt (6)
Hledám brigádu - praxi (2)
Hledám práci jako 3d grafik(vizualizace) (3)
Špilberk se rozšíří o bastion (1)
Quai Branly Museum od Nouvela (1)
Casa Mar Azul, Argentina (5)



Zdroj: MuseumsQuartier Wien
Vložil: Petr Šmídek, 13.11.05

návštěvnost: **2005** čtenářů



Komentáře

Předmět

Autor

Datum

Vypsat vybrané

Vypsat všechny

Přidat komentář

© archiweb.cz 1997-2006

Všechny materiály zveřejněné na těchto www stránkách podléhají autorskému zákonu (č. 120/2000 Sb.). Publikování nebo šíření obsahu je bez písemného souhlasu provozovatele zakázáno.
archiweb.cz využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhražuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ČTK.



DENNÍ OSVĚTLENÍ BEZ OKEN



PŘIHLÁSIT SE

Josue přihlášen

Změnit údaje



HLEDEJ

v sekci

celý web

HLEDEJ

ZPRÁVY

ARCHITEKTI

STAVBY

MÍSTA

SALON

PROJEKT

MATERIÁLY

INTERIÉR

KNIHC

Administrativní budovy
Ateliéry
Bytové domy
Divadla, Kina
Dočasné stavby
Dopravní a inženýrské stavby
Hotely
Interiér
Knihovny, Mediátéky
Koncertní síně, Opery
Kulturní centra
Mírokradry
Muzea, Galerie
Obchody, Obchodní domy
Peněžnictví
Pošty a telekomunikace
Rekonstrukce
Restaurace a kavárny
Rodinné domy
Sakrální stavby
Soudy a věznice
Společenské organizace
Sport a rekreace
Školství a vzdělávání
Technické budovy
Urbanismus
Veřejná správa
Věda a výzkum
Virtuální architektura
Výroba a podnikání
Výstavnictví
Zahradní architektura
Zastupitelské úřady
Zdravotnictví a sociální
Zemědělství

Topografie teroru

Autor: Peter Zumthor
Adresa: Stresemannstrasse 110, Berlín, Německo
Web: www.topographie.de
Projekt: 1994-96 **Realizace:** 1995-2004
Soutěž: 1992-93

"Kniha na mě zapůsobila. Výstava podél plotu učinila totéž. Civi- listé pronásledují, deportují a ponižují druhé. Dělá mi obtíže uvěřit, co mi ty obrazy ukazují: Chut' na ponižování druhých? To padá na svědomí i těch, jenž přihlížejí. Scény bolesti, zmaru a ponižení lidí od svých sou- sedů na vesnici, v malém městě? Co nás (lidí) dovedlo tak daleko?"

Peter Zumthor, 11. listopadu 2002

Se založením nadace v roce 1992 je spjata i snaha zřítit novou budovu "Topografie teroru" (mezinárodní výstava a dokumentační centrum zločinů SS). Ještě ve stejném roku byla vysána architektonická soutěž a v březnu 1993 byl znám vítěz, švýcarský architekt Peter Zumthor. Základní myšlenkou návrhu na pozadí vstříc místu s zvláštního významu historického místa bylo "vytvořit schránku, která nemluví žádnou jinou řečí, než tou použitých materiálů, konstrukce a jedinou funkci". Jedná se o dlouhou stavbu s dvěma nadzemními patry, jejíž struktura se shoduje s nosným systémem tenkých betonových sloupů a skleněných prvků. Projekt nalezl od začátku velké pochopení a mezinárodní pozornost. Model a plány vystaveny na četných mezinárodních výstavách nejen v Německu, ale i Paříži a Benátkách. Se stavebními pracemi bylo symbolicky započato 8. května 1995, kterého se mimo jiné zúčastnili spolkový ministr výstavby Klaus Töpfer a předseda Centrální židovské rady v Německu Ignatz Bubis. Při konkretizování plánů se brzy ukázalo, že 36 milionů marek, které byly k dispozici od země a spolku, bude nedostačující a částka musela být navýšena o dalších 9 milionů. Dvě pochybení, která zastavila, popř. pozdržela stavbu z důvodu finančních nouze Berlína, vyřešily národní a mezinárodní protesty, které již dále nepokračovaly. Mezi tím stavební práce postupovaly. Termín ukončení se z různých důvodů stále posouval: neobvyklá konstrukce budovy požadovala dlouhodobou řadu testování a zkušebních postupů, které vedly k výraznému překročení finančního rámce. Z důvodu této navýšené kalkulace ceny zastavil hlavní výbor berlínského poslaneckého domu v březnu 2000 veškeré práce na dokumentačním centru. Veškeré stavební práce byly v listopadu 2000 senátním výborem městského rozvoje pozastaveny až do přezkoumání konečné ceny projektu. Počátkem roku 2001 byla hlavním výborem vyčíslena celková suma na 76 milionů marek. Státní ministr Nida-Rümelin a jeho úřad se budou podílet na polovině finálních nákladů. 4. července 2001 vzala hlavní výbor poslanecké sněmovny zprávu na vědomí: bylo tak posvěceno pokračování ve stavebních pracích a dokončení dokumentačního centra. Jako datum slavnostního otevření stanovila senátorka pro vědu, výzkum a kulturu 60. výročí konce druhé světové války - 8. května 2005.

Program výstavy "Topografie teroru" bude rozšířen nabídkami, např. prodej odborné literatury, nabídka informací o aktivitách nadace a jiných pomníčích či vzpomínkových místech v Berlíně a Brandenbursku. Dvě EDV zaštitěné "Topografie" - "NS-adresy v Berlíně a "místa zločinů NS v Evropě" - budou návštěvníkům nabízet možnost získat jednotlivé adresy k místům a příslušné věcné informace.

V prvním nadzemním podlaží "Topografie teroru" budou návštěvní- kům nabízeny informace k rozšíření a prohloubení vědomostí nabitých na výstavách v přízemí: k jednotlivým kapitolám a oddílům výstav budou k dispozici příruční přístroj s knižními tituly vztahujícími se k tématu, takže další poznávání bude snadné i pro ty, kteří nejsou navyklí pohybovat se po odborných knihovnách. Budou se zde nacházet i speciální praco- viště pro hostující vědce.

Přízemí: historické vykopávky, výstava "Topografie teroru"

První podlaží: knihovna, mediátéka, přednášková místnost

Druhé podlaží: věda, výzkum, administrativa

Celková plocha: 45.600 m²

Plocha podlaží: 7.500 m²

25. listopadu 2004 se přes snahy různých iniciativ rozhodlo o ukončení stavby podle projektu Petera Zumthora a vypsání nové soutěže. V prosinci 2004 se začalo s demolicí betonových věží.

Autor: Petr Šmídek, 06.05.03

návštěvnost: 2550 čtenářů

17.3. 19.00 SOVOVY MLÝNY



Projekty

e-Průvodce českou architekturou
Cena archiwebu
Rodinné domy v ČR
Virtuální knihupectví

Aktuálně

plán SOUTĚŽÍ
plán VÝSTAV
plán PŘEDNÁŠEK
Architektonický vřadybýlek

Denní zprávy

Dřevěný dům: soutěží 136 návrhů
Příbram: rekonstrukce divadla
Hádek z Lega
Špilberk se rozšíří o bastion
MuMuTh v Gazu od UN Studio
H.R.A. - ukončení spolupráce
Bytová výstavba loni výrazně vzrostla
MPR dostanou od státu jako loni
Olověný Dušan: Aleš Reiský
Olověný Dušan: Laia Ibañez Alabadi

e-SHOP



Křeslo Barcelona
47 493 Kč

[Koupit](#)

Poslední komentáře

Pasivní domy II. - Navrhování (3)
Soutez CENTRAL GROUP (46)
Rodinný dům, Konárovice (6)
Nízkoenergetický dům, Záhřeb (7)
Kilometr vysoká stavba pro Kuvajt (6)
Hledám brigádu - praxi (2)
Hledám práci jako 3d grafik(vizualizace) (3)
Špilberk se rozšíří o bastion (1)
Quai Branly Museum od Nouvela (1)
Casa Mar Azul, Argentina (5)

Komentáře**Předmět****Autor****Datum**

Vypsat vybrané

Vypsat všechny

Přidat komentář

© archiweb.cz 1997-2006

Všechny materiály zveřejněné na těchto www stránkách podléhají autorskému zákonu (č. 120/2000 Sb.). Publikování nebo šíření obsahu je bez písemného souhlasu provozovatele zakázáno.
archiweb.cz využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ČTK.

archiweb.cz - Topografie teroru




Foto: © Peter Zumthor, Haldenstein

< předchozí | další >

Das IKMZ-Gebäude im Dezember

Außenansichten

Bibliotheksansicht Nord-Ost



Bibliotheksansicht Ost



Bibliotheksansicht Süd-Ost



Bibliotheksansicht West



Innenansichten





Letzte Ordnungsarbeiten und Vorbereitungen für den Probebetrieb






**Der 14. Dezember - das IKMZ-Gebäude öffnet für den
Probetrieb der UB**

An der Ausleihtheke



Die ersten Besucher werden mit einer Blume begrüßt



Am Helpdesk im 5. OG



Freundliche Auskunft am Servicepunkt der UB



Im Lesesaal des 6. OG















































kompresor, vna
tlakové láhve



RAIBC







 **Kůze**
sk. nář. Vltavská
**GRILL
RAURANT**
VÉ PARKOVISTÉ
& PARKPLATZ
 







Hotel Ruše
GRILL
RESTAURANT
www.hotel-ruše.si

Hotel Ruše



urace

Chrást Rožmberk

PEUGEOT









ARS ELECTRONICA CENTER









CASINO LINZ

CASINO LINZ

VERKEHRSBÜRO
REISEN

Draughts CASINO

Schiller's
CAFE BAR

CASINO LINZ

Einbahnstraße
bis 12.11.14
sonstige

OS

Draughts Casino

REISEN



CASINO LINZ



HOTEL CHATELAIN

STÜCK STÜCK

CASINO LINZ

CASINO LINZ







HOTEL SCHILLERPA

















GENERAL

ROSSI

SCHEIS
NABIS
77.0005

Aus on
all
Selling

Bussi
Mally war
jetzt immer
in Schiller
RUSCH

A/Lug
Wass but









Büroflächen
zu vermieten
Telefon
05 0100 -
27340

IMMORENT



FEEL WELL

CITY SPORTS & WELLNESS CLUB



CASHPOINT
Sportwelten

CASHPOINT
Sportwelten

zum schluss















Rainerstraße



























GENERALI

KOLOSSEUM

LINDAUER

EISEN

EHG

Hier
entsteht eine



GENERALI

KOLOSSEUM



SEUM

STUDIENBIBLIOTHEK

Ö. LANDESBIBLIOTHEK



STUDIENBIBLIOTHEK

ÖÖ. LANDESBIBLIOTHEK

Schillinggasse

P
für
Zustell-
stellen

HOHEN





STUDIENBIBLIOTHEK

99. LANDESBIBLIOTHEK

STADT

P
STADT

ML 249 CC





billboard advertisement for beaflax and Shirley

beaflax
Bade-Modell Nummer 1
79,90 €
51,90 €
-35%
Shirley



Einzelnen
Zustellungsstelle von
Anbieter

L 8 SAMA 2









UNIVERSITÄT
WIEN
WIEN







































Recherche- Arbeitsplätze







ca Zamolxi
num: eumque
Sacerdotes
cedonum re
tates. Quo
Lunæ autem
fuisse Zoroa
tonicus in lib
putat: Xanthus
merat annos. po
nas. Astropsychos
farum regnum
Barbaris
que l

PHILOSOPHIAM a barbaris initia sumpisse pluri
que autumant. Nanque apud perlas claruisse Magos:
Babyloniis siue assyris eius rei principes fuisse Chal
dæos: Gymnosophistas Indis: Celtis leu Gallis Drui
das: & qui Semnothei appellbāt: qui ut ait Aristote
les: Magico & Sotion in uigesimo tertio successiōis
q; iuris peritissimi: ac præterea
nerunt: Semnothei quoq; ap
er fuisse Ochum: & thra
Nili filium fuisse Vulca
tro ipsius rei Antistites
ad Alexandrum Ma
octingentos sexagin
tos septuagintatres:
quorum principem
us quidem pla
s quinq; milia com
litu sexcentos enu
n successisse Hosta
ro euerfūm est per
ecte facta inuentaq;
19





Oes-Opo

Ms-Mueller, n

















Strana 20

C

C.1 Právní předpisy

Rakouské normy k dodržení

.....

DIN 13: stavba a užívání vědeckých knihoven

C.2 Projektové cíle

Z důvodu přechodu (asi) pultové knihovny k regálové knihovně potřebují více místa:

Správa a zpracovávání (neveřejně)	530 m ²
Verejnost	2675 m ²
Magazine (možná pultová obsluha, speciální čtenáři)	1850 m ²
Celková užitná plocha celkem	5055 m ²
Pro to potřebná hrubá plocha podlahy	8590 m ²
Současná hrubá podlahová plocha	4400 m ²

Blábláblá.... Ze jsou zemskou knihovnou, že mají svazky ze 16-18. století, že slouží k výzkumu a že jsou členy různých organizací.

Strana 21

Bláblá... přes úspěchy (v posledních 5ti letech zdvojasobení počet vypůjček) je stávající stav knihovny nedostatečný. Pouze jeden malý úsek (zřejmě) volného přístupu ke knihám (asi v regálech), který je dnes moderní a bezný, je málo k tomu, aby provoz odpovídal moderním požadavkům na vědeckou činnost. Chybí možnosti studia a vzdělávání.

Hlavním cílem dostavby a přestavby je změna prostorové situace tak, aby se hlavně zlepšil primární přístup klientů ke sbírkám. Chtějí to dosáhnout:

- dobrá orientace
- příjemné prostředí
- reserše v digitálních katalozích, z nichž objednat a pak buď odést domů nebo v knihovně studovat
- mít možnost jednak studovat sám v klidu, ale i mít možnost pracovat ve skupině
- po práci legraci, chtějí se někde sejit a vrátit se

Usilují proto o

- dostatečně prostorné vstupní prostory a úvodní informační oblast, která je nasmeruje dále
- důležitý je bezbarierový přístup do nějakého centrálního prostoru (nazývají to točnou, ale spíše abstraktně), odkud by byly přístupy do hlavních náplní knihovny: ke

prostorům bezprostředně spjatým s vypůjčováním a kniharstvím (plus třeba časopisy,...), k prostorům k přednáškám a následně k nějaké gastronomii

- **Strana 22**

- Teziste vseho je vyreseni k volnému přístupu k více než 100k „jednotek“ (knihy, periodika, AV a elektronické media,...). Dobře větrat, osvětlit, příjemné prostředí
- Jakési multifunkční informační ostrůvky, pro navigaci a pomoc pro hledání
- V neposlední řadě velké množství archivních i nových tiskových materiálů, které jsou dostupné v (asi) pultovém režimu, potřebují péči a měly by pro ně být přístupné i prezentační možnosti

Stavající je památkově chráněná budova a schvalování se budou účastnit památkáři, jejichž vyjádření je v příloze 7.

Strana 23

Etapy výstavby

Kvůli přestavbě za omezeného provozu je potřeba výstavbu rozdělit do dvou etap. V obou etapách by měla být budova funkční:

Fáze 1: 2006-2009

Fáze 2: dokončení 2020, ale není jisté, že k tomu dojde

Je potřeba vypracovat plán etapizace!

Legenda:

Zluta	obnovení
Modra	novostavba ve dvore
Sediva	sanace stavu (NP1, 2, 3)
Růžová	sanace stavu (NP1, 2, 3)

Modrá sřafa 1 fáze (2006-2009): Rainerstr., dvůr, stav Ederstr.

Zelená sřafa 2. fáze (2020?), zaplnění mezery

BILANCE PLOCH A STAVEBNÍ FAZE PROJEKTU
podle ČNORM DIN 18205, Tab. C4 Raumgruppen; Stand: 28.5.2006

Funkční oblasti					Požadovaná místa pro úč. Laminované desky						
		nadskupiny	stavební etapa	Detailní oblasti / plochy	účetní plocha bez přístupu k místnosti	m² na parkování požadované	m² celková užitková plocha	m² celková plocha užitková bez přístupu k místnosti	m² užitková plocha místnosti	m² celková plocha místnosti	Poznámky
C4.1	účetní, administrace a podpora ITK										
		C4.1.1	účetní / admin	1			157,00	157,00			účetní - kompletní systém: ohlasovna (recepce), pan řidiči, namestěk, místnost na spisy (archiv), provozní management, administrativa, controlling, public relation, účetní oddělení
		C4.1.1.1		„recepce / přihlasování“, sekretariát	13,23				21,00		2 pracovní místa
		C4.1.1.2		Ředitel	21,39				23,00		
		C4.1.1.3		namestěk ředitele	24,78				12,00		
		C4.1.1.4		archiv/akta účetní kopírky (MF-geräte)					17,00		zadní/minimální denní světlo (UV-Belaustung), mechan. Uetrání
		C4.1.1.5		podnikový management, správa / admin					26,00		Wareneingang + příjem zboží
		C4.1.1.6		controlling, účetní evidence, učárna	45,91				26,00		2 pracovní místa
		C4.1.1.7		Public relations					12,00		
		C4.1.1.8		Telefonní centra	1				14,00		
		C4.1.1.9		Personální oddělení	1				16,00		
		C4.1.2	oddělení moudr	1			137,00	137,00			integrovaný postcup jednání
				nakupování knih: objednávkový, inventarizace	18,52				73,00		2 pracoviště učetní odstane una manipulační plochy (knížni užitky)
				nakup časopisů: objednávkový, správa / vedení časopisů; schránky	12,28				13,00		2 pracoviště učetní odstane una manipulační plochy (knížni užitky)
		C4.1.2.3		Katalogizace: soupis a vedení titulu	64,00				51,00		Knížni užitka a popisky, pouitme exemplaire, konečné uložení s pracovišť s manipulační plochou
		C4.1.3	IT, správa systému (server)	1			57,00	57,00			
		C4.1.3.1		Rozhodování / správa					19,00		
		C4.1.3.2		Zastupuje					20,00		
		C4.1.3.3		server a místnost pro techniku					22,00		
		C4.1.4	Technické zařízení budovy-kancel	1			20,00	30,00			
		C4.1.5	Kniharectví, užitka knih	1			50,00	81,00			
		C4.1.5.1		Restaurování knih							
		C4.1.5.2		Příprava užitky knih							
		C4.1.5.3		signatury knih							velkoprostorový kancel, umístění u oblasti uchodu není nutné.
		C4.1.6	Postka, korespondence	1			40,00	81,00			
		C4.1.6.1		korespondenční a daňková služba sklad materiálu / zásob	17,82				36,00		dodávka zboží
					59				17,00		denní světlo nutné u bezprostřední blízkosti ke korespondenčnímu místu (doručovacím); denní světlo nevyžadováno
		C4.1.7	Zaměst. místnost / čajová kuchyn	1			30,00	34,00			
		C4.1.8	Satnia zaměstnanců	1			30,00	37,00			nevyžadované zadní denní světlo
		C4.1.9	Jednací, školení spolupracovníků				50,00	84,00			s PC-vybavením; event. U blízkosti obvodu pro veřejnost (objednávky)
C4.2	Práce / údržba										
		C4.2.1	volný výběr (buchovacího - asi regaly pro knihy)	65% = 1 34% = 2 (optional)	Prezentace medií (knihy, časopisy) regaly		1420,00	1798,00	1355,00		
		C4.2.2	otárna	65% = 1 34% = 2 (optional)	Ocení scanování, vyhledávání	134,08	250,00	384,00	165,00		Tyto prvky se nauzájem doplňují
		C4.2.3	Nišová otárna (otoci sat)	1	Pisemné (ručně psané) a užitné tisky soustauna / stala vystauna zona		150,00	278,00			
		C4.2.4	Skupinová pracovní			1	50,00	298,00			
		C4.2.4.1		1	Místnost 1	1			90,00		nerusena práce / úvuka pro školáky
		C4.2.4.2		1	Místnost 2	1			125,00		denní světlo nutné
		C4.2.5	Izoluční uzutakla - pracovní místa (Carrels - PP)	2	Intenzivní učení	1	70,00	398,00			Může byt u obvodu pro veřejnost / volný výběr vykonávání
		C4.2.6	Mediatcka / uzutakla ekoloí centrum	1	Multimedia-pracovní místo: internet, nabídka multimedia: CD, video, kazety, DVD, audio		100,00	408,00			Mělo by byt umísteno u obvodu centrální „točny“ - jedna místnost - z toho ca. asi 50m mediatcka a 50m skoloí místnost pro skupinu cca do 30 osob
		C4.2.7	Dotazy a info-centrum	1	Opaco-plátce, lokální informační katalog, au, met pracovní místa učetně z kancelářských pracovišť „back-office“ usek pro intenzivní reserve	81,8	150,00	448,00			Umísteno při vstupním obvodu-první zastávka po satně, vyhnující soucasné „servisní zone“ a „Reservim“. Rozdělení i donedávající práo, místo, s multimedia-míst, rd, 50m skoloí místnost pro skupiny do 30ti osob + 50m mediatcka u bezprostřední blízkosti K skoloí místnosti
		C4.2.8	Výpočetní služba / samoobslužná zakládání	1			50,00	498,00			Při „točne“ resp. při zakončení useku přizpusobit.
		C4.2.9	Hapro / digitálizace	1	PC - pracovní místo	1	20,00	51,00			centrální, vhodný / vyhnující pro dopravu
		C4.2.10	Kopirovací místnost	1		1	25,00	251,00			při „točne“ resp. při zakončení useku přizpusobit. Zadní denní světlo netřeba., mechanické uterání
		C4.2.11	Knihkupectví, prodej knih			1	90,00	601,00			U zakončovacím useku, po / za satnou
		C4.2.11.1		1	Prodejna knih				45,00		Provozována knihovnou
		C4.2.11.2		2	cca to samý				65,00		Eventuální poskytnutí pronajmu
		C4.2.12	Foyer	1			250,00	298,00			
		C4.2.12.1			Kola, recepce, přednáškový sat, vystauní zona (stala expozice)	95,79			160,00		Jakási „točna“ mezi shopem / kavárnou, satnou a „uzařenou“ servisní zónou
		C4.2.12.2			3 kancelářská pracoviště „back-office“ usek pro intenzivní reserve				20,00		
		C4.2.12.3			usek pro platby u notovosti (pokladna asi)	1			30,00		
		C4.2.12.4			hl. satna budovy (odkladací plocha, bezpečnostní schránky, telefon)	1			50,00		
		C4.2.13	Kavárna pro uzutakla učetní poulnového koučku	2		1	120,00	293,00			Eventuálně separátní uchod, také přístupný mimo otaurací dobu knihovny (možnost ožrat se i u večer / u noci)
C4.3	Práce										
		C4.3.1	Periodika, pravidelné časopisy	65% = 1 34% = 2 (optional)			1600,00	2798,00	960,00		Částečně etau (skladisté, skiep / podzemí) pro novostavbu mají byt použity serazovací regaly nevyžadované zadní denní světlo.
		C4.3.2	oboačníky Přesílnosti / inkunabula (prvotisky)	1			100,00	182,00			nutné klimatizovat; zyspene nároky na bezpečnost; usporádání / rozímstění u suterenu, avsak zesíleno zabezpečení díky prívodu vody (sprinklery)
		C4.3.2.1			trezor (místnost)				32,00		
		C4.3.2.2			časopisy s 2 zvláštními otenarskými místy				80,00		nevyžadované zadní denní světlo
		C4.3.3	oboačníky 1800-1800 „historické tisky“	1	účetní z zvláštním otenarským míst	1	150,00	293,00			nevyžadované zadní denní světlo
C4.4	Technická										
										</	


BILANCE PLOCH A STAEBNI FAZE PROJEKTU
podle ÖNORM DIN 18205, Tab. C4 Raumgruppen; Stand: 28.5.2006

FUNKCNI OBLASTI			nadskupiny	stavebni etapa	Detailni oblasti / plochy	na funkcní skupině	na nadskupině pozemků	na funkcní skupině	na nadskupině pozemků	poznámky

0

Bedarfsplanung Erweiterung und Sanierung OÖ Landesbibliothek nach ÖNORM DIN 18205, Tab. C4 Raumgruppen; Stand: 14.12.2005

Funkční oblasti				Pozadovana data pro OÖ. Landesbibliothek							
		Nadskupiny	Stavební etapa	Detailní oblasti / plochy	m2 výměra podle úre stávající	m2 nadskupiny	m2 Obergruppen Wettbewerbsproj.	m2 detailní plochy vae as plánována	m1 světa výška místn	m3 cisty objem místnosti	Poznámky
C4.1 vedení, administrativa a mediální zal.						150,00					Vedení – komplexní system: ohlasovna (recepce), pan ridici, namestek, místnost na spisy (archiv), provozni management, administrativa, controlling, public relation, ucetni oddeleni 2 pracovni mista
	C4.1.1	Vedení / admin	1								
	C4.1.1.1			„recepce / prihlasovani“, sekretariat	13,23			26,00			
	C4.1.1.2			Reditel	21,38			20,00			
	C4.1.1.3			Namestek ridiciho	24,78			16,00			
	C4.1.1.4			archiv/akta včetne kopírky (MF-Geräte)				20,00			
	C4.1.1.5			podnikovy management, sprava / admin	45,91			16,00			zadne/minimalni denni svetlo (UV-Beastung), mechan. Vetrani
	C4.1.1.6			Controlling, účetní evidence, uctarna				16,00			Wareneingang > prijem zboží
	C4.1.1.7			Public relations (plár vae)				12,00			2 pracovni mista
	C4.1.1.8			Telefonni centrala	1			12,00			
	C4.1.1.9			Personalni oddeleni	1			12,00			
	C4.1.2	Oddelení medií	1			120,00					Integrovaný postup jednání (nebo něco jako vstup?)
				Nakupy knih: objednavky, inventarizace	18,52			30,00			2 pracoviste včetne odstavné und manipulační plochy (knizni vozíky)
				Nakup casopisu: objednavky, sprava / vedeni casopisu; schranky	121,28			30,00			2 pracoviste včetne odstavné und manipulační plochy (knizni vozíky)
	C4.1.2.3			Katalogizace: soupis a vedeni titulu	64,08			60,00			Knizni vazba a popisky, povinne exemplare, konečne ulozeni 5 pracovist s manipulační plochou
	C4.1.3	IT, sprava systemu (server)	1		30,93	40,00					
	C4.1.3.1			Rozvody / sprava				16,00			
	C4.1.3.2			Zastupce				12,00			
	C4.1.3.3			Server a místnost pro techniku				12,00			
	C4.1.4	Technické zazemí budovy-kancel	1		9,16	20,00					
	C4.1.5	Kniharství, vazba knih	1		31,49	50,00					
	C4.1.5.1			Restaurovani knih							Velkoprostorovy kancel.
	C4.1.5.2			Priprava vazby knih							Umísteni v oblasti vchodu není nutný.
	C4.1.5.3			Signatury knih							
	C4.1.6	Posta, korespondence	1			40,00					Dodávka zboží
	C4.1.6.1			Korespondenčni a balikova služba	17,82			20,00			Denní světlo nutné
				Sklad materiálu / zásob	50			20,00			V bezprostředni blízkosti ke korespondenčnímu místu (doručovacím); denní světlo nevyžadováno
	C4.1.7	Zamest. místnost / čajova kuchyn	1		13,99	30,00					
	C4.1.8	Satna zamestnancu	1	Včetne sprchy, WC, Spinde (min. Pro 10 osob)	1	30,00					Nevyzadovane zadne denni svetlo
	C4.1.9	Jednacka, skoleni spolupracovníku			1	50,00					s PC-vybavením; event. V blízkosti obvodu pro veřejnost (objednavky)
C4.2 Publikum/ veřejnost						1420,00		1: 937,00 2: 483,00			Tyto provozy se navzajem doplňuji
	C4.2.1	Volný vyber (Buchstellfläche – asi regaly pro knihy)	66% => 1 34% => 2 (optional)	Prezentace medií (knihy, casopisy) regaly							Dodatečne dopravní plochy pro hlavní chodby nutné, obslužne chodby jsou DIN-Fachbericht 13 inkludiert (??)
	C4.2.2	Citama	66% => 1 34% => 2 (optional)	Cteni, Schmökern (?), scanovani, vyhledavani	134,08	250,00		1: 165,00 2: 85,00			Pripojeni pro notebook (Hotspot), castečne pevná IT-pracovní místa
	C4.2.3	Hlidana citama (cteci sal)	1	Pisemne (asi rucne psane) a vzacne tisky soustavna / stala vystavna zona		150,00					Umísteni napr. Ve stavajícím aule
	C4.2.4	Skupinove pracovny			1	50,00					Nerusena práce / vyuka pro skolaky
	C4.2.4.1		1	Místnost 1	1			25,00			Denní světlo nutné
	C4.2.4.2		1	Místnost 2	1			25,00			Nevyzadovane zadne denni svetlo
	C4.2.5	Izolovani uzivatele - pracovní místa (Carrels - ??)	2	Intenzivni uceni	1	70,00					Muzu byt v obvodu pro veřejnost / volný vyber vykonavani
	C4.2.6	Mediateka / Uživatelske skolici centrum	1	Multimedia-pracovní místo: internet, nabídka multimedií: CD, video, kazety, DVD, audio		100,00					Mélo by byt umístěno v obvodu centralní „točný“ - jedna místnost – z toho ca. asi 50m² mediateka a 50m² skolici místnost pro skupiny cca do 30 osob
	C4.2.7	Dotazy a Info-centrum	1	Opac-Plätze (??), lokální informacni katalog, ev. inet pracovní místa včetne 3 kancelarských pracovist "back-office" usek pro intenzivni reserse	81,8	160,00					Umístěno při vstupním obvodu: první zastavka po satne, vyhovující současne "Servisni zone" a "Resersim". Rozdělení: 1 dohledavaci úrac. místo, 5 Multimedia-míst; rd. 50m² skolici místnost pro skupiny do 30ti osob + 50m² Mediateka v bezprostředni blízkosti k skolici místnosti (eventualne možne v současne Servisni zone)
	C4.2.8	Vypůjční služba / samooblužne zaknihovani	1			60,00					Při "točne" resp. při zakončení useku přizpusobit.
	C4.2.9	Repro / digitalizace	1	PC – pracovní místo	1	20,00					centralní, výhodný / vyhovující pro dopravu
	C4.2.10	Kopírovací místnost	1		1	25,00					Při "točne" resp. při zakončení useku přizpusobit. Zadne denni svetlo netreba.. mechanické vetrani
	C4.2.11	Knihkupectví, prodej knih			1	90,00					V zakončovacím useku, po / za satnou Provozovana knihovnou (asi prosly knizky :) Eventualni poskytnuti pronajmu
	C4.2.11.1		1	Prodejna knih				40,00			
	C4.2.11.2		2	Cca to samy				50,00			
	C4.2.12	Foyer	1			250,00					
	C4.2.12.1			Hala, recepce (s pultem, vae), prednaskovy sal, vystavni zona (asi stala expozice)	95,79			150,00			Jakasi „točna“ mezi shopem / kavarnou, satnou a "uzavrenou" servisni zónou
	C4.2.12.2			3 kancelarska pracoviste "back-office" usek pro intenzivni reserse				20,00			
	C4.2.12.3			Usek pro platby v hotovosti (pokladna asi)	1			30,00			
	C4.2.12.4			Hi. satna budovy (odkladaci plocha, bezpecnostni schranky, telefon)	1			50,00			
	C4.2.13	Kavarna pro uzivatele včetne novínového koutku	2		1	120,00					Eventualne separátní vchod, take pristupný mimo otevírací dobu knihovny (možnost ozrat se i večer / v noci)
C4.3 Magazin						1600,00		1: 1.056,00 2: 544,00			Castečný stav (skladiste, sklep / podzemí) pro novostavbu mají byt pouzity serazovací regaly (take vertikální ražení možne) Nevýžadované zadne denni svetlo
	C4.3.1	Periodika, pravidelne casopisy	66% => 1 34% => 2 (optional)		1640,93						
	C4.3.2	Obcasníky Pisemnosti / Inkunabule (prvotisky)	1		24,76	100,00					Nutne klimatizovat! Zvýšene nároky na bezpečnost; Usporadani / rozmísteni v suterenu, avsak zesileno zabezpeceni díky prívodu vody (sprinklery?) Nevýžadované zadne denni svetlo
	C4.3.2.1			Trezor (místnost)				30,00			
	C4.3.2.2			Casopisy s 2 zvlátními ctenarskými místy				70,00			
	C4.3.3	Obcasníky 1500-1800 "Historické tisky"	1	Včetne 2 zvlátních ctenarských míst	1	150,00					Nevyzadovane zadne denni svetlo
C4.4 Technikräume											
				Podle potřeby							
CELKOVÉ SUMY						5,15				0,00	
				Vykazane ciste užité plochy (bez dopravních ploch, zahrnující zásobovací plochy)							
			1	Z toho ve stavební fázi		3,84					
			2	Z toho (optimalne) ve stavební fázi		1,30					
				Reserva 3% bez ohledu/zretelem na pozadavky, extemi predpisy, etc.		0,15					
				Ciste užité plochy včetne rezervy		5,30					
				vypoctova BGF jako ukazatel (NNF*1,7) - fúckt nevím		9,01					



TIEFKELLER:

LEGENDE:

FREQUENZFLÄCHE

- VOR BEGINN ALLER ARBEITEN BZW. DETAILAUSARBEITUNGEN SIND NATURMASSE ZU NEHMEN !

- ART UND TRAGFÄHIGKEIT VON MATERIALIEN SIND ZU ÜBERPRÜFEN !

- HAUSTECHNISCHE GERÄTE NUR SYMBOLISCH DARGESTELLT !!

TK

Übersicht:

GBM

GEBÄUDE UND BESCHWIFTFUNKTIONSWANDKARTEN

BESTANDSPLAN

OBERÖSTERREICH

Projekt:

WISSENSCHAFTLICHE LANDESBIBLIOTHEK

Adresse:

SCHILLERPLATZ 2 4020 LINZ

Gest.Nr.:

1513/7

Kat.Gem.Nr.:

45203

Kat.Gem.:

LINZ

EZ:

Planverfasser:

DURISOLSTRASSE 1

4600 WELS

TEL. 07242/773 527 FAX 07242/773 527 - 18

e-mail: inova.wels@oon.at

BERATUNGSFIRMEN

Planinhalt:

TIEFKELLER

Projektleiter:

Datum:

JULI 2003

Abteilung/leiter:

MAG. BURGSTALLER

Gruppen/leiter:

DI. DEINHAMMER

Entwurf:

Massstab:

M = 1 : 100

Lieg_ID:

Objekt/Geschoss:


Plannummer:

01/08

Filename:

Plangröße:

xxx m2



KELLERGESCHOSS:




LEGENDE:

- FREQUENZFLÄCHE
- VOR BEGINN ALLER ARBEITEN BZW. DETAILAUSARBEITUNGEN SIND NATURMASSE ZU NEHMEN !
- ART UND TRAGFAHIGKEIT VON MATERIALIEN SIND ZU ÜBERPRÜFEN !
- HAUSTECHNISCHE GERÄTE NUR SYMBOLISCH DARGESTELLT !!

KG

Übersicht:



GBM BESTANDSPLAN		LAND OBERÖSTERREICH	
Projekt: WISSENSCHAFTLICHE LANDESBIBLIOTHEK			
Adresse: SCHILLERPLATZ 2 4020 LINZ		Grst.Nr.: 1513/7	
Kat.Gem.Nr.: 45203	Kat.Gem.: LINZ	EZ:	
Planverfasser:			
Planinhalt: KELLERGESCHOSS		Projektierer: JULI 2003	
Abteilungsleiter: MAG. BURGSTALLER		Entwurf: Massstab: M = 1 : 100	
Gruppenleiter: DI. DEINHAMMER		Stand: ---	
Gez.: ---		Lieg.ID: Objekt/Geschoss: Plannummer: 01/07	
Filename		Plangröße: xxx m2	




LEGENDE:

FREQUENZFLÄCHE

- VOR BEGINN ALLER ARBEITEN BZW. DETAILAUSARBEITUNGEN SIND NATURMASSE ZU NEHMEN !
- ART UND TRAGFÄHIGKEIT VON MATERIALIEN SIND ZU ÜBERPRÜFEN !
- HAUSTECHNISCHE GERÄTE NUR SYMBOLISCH DARGESTELLT !!

EG



GBM BESTANDSPLAN  **LAND**
OBERÖSTERREICH

Projekt:	WISSENSCHAFTLICHE LANDESBIBLIOTHEK
----------	------------------------------------

Adresse: SCHILLERPLATZ 2 4020 LINZ

1513/7

Kat.Gem.Nr.: 45203	Kat.Gem.: LINZ
------------------------------	--------------------------

z:	
--------------------	--

Planverfasser:	
----------------	--

DURISOLSTRASSE 1
4600 WELS
TEL. 07242/73 527 FAX 07242/73 527 - 18
e-mail: inova.wels@aon.at

INNOVA
Bestandsaufnahme

Planinhalt:		Projekte/ter:		Datum:	
ERDGESCHOSS		Entwurf:		JULI 2003	
Abte/lung/le/ter:		Gruppen/le/ter:		Masstab:	
MAG. BURGSTALLER		DI. DEINHAMMER		M = 1 : 100	
Stand:		Gez.:			
Leg_ID:		Objekt/Geschoss:		Piangröße:	
01/01		Filename		xxx m2	

ZWISCHENGESCHOSS 1: ZWISCHEN EG UND 1.OG
(BÜCHERSPEICHER 2)




LEGENDE:

FREQUENZFLÄCHE

- VOR BEGINN ALLER ARBEITEN BZW. DETAILARBEITUNGEN SIND NATURMASSE ZU NEHMEN !
- ART UND TRAGFÄHIGKEIT VON MATERIALIEN SIND ZU ÜBERPRÜFEN !
- HAUSTECHNISCHE GERÄTE NUR SYMBOLISCH DARGESTELLT !!

ZG 1

Übersicht:



GBM BESTANDSPLAN VERKEHR UND BESUCHSVERKEHR **LAND OBERÖSTERREICH**

Projekt: **WISSENSCHAFTLICHE LANDESBIBLIOTHEK**

Adresse: **SCHILLERPLATZ 2 4020 LINZ** Grst.Nr.: **1513/7**

Kat.Gem.Nr.: **45203** Kat.Gem.: **LINZ** EZ:

Planverfasser:


DURSOLSTRASSE 1
4600 WELS
TEL. 07242/73 527 FAX 07242/73 527 - 18
e-mail: inova.wels@oon.at

Planinhalt: **ZWISCHENGESCHOSS 1 BÜCHERSPEICHER 2** Projektleiter: Datum: **JULI 2003**

Abteilungsleiter: **MAG. BURGSTALLER** Gruppenleiter: **DI. DEINHAMMER** Entwurf: Massstab: **M = 1 : 100**

Lieg.-ID: Objekt/Geschoss: **01/02** Plannummer: Planname: Plangröße: **xxx m2**

1.OBERGESCHOSS:




LEGENDE:

FREQUENZFLÄCHE

- VOR BEGINN ALLER ARBEITEN BZW. DETAILARBEITUNGEN SIND NATURMASSE ZU NEHMEN !
- ART UND TRAGFÄHIGKEIT VON MATERIALIEN SIND ZU ÜBERPRÜFEN !
- HAUSTECHNISCHE GERÄTE NUR SYMBOLISCH DARGESTELLT !!

1.OG

Übersicht:



GBM BESTANDSPLAN

Projekt: WISSENSCHAFTLICHE LANDESBIBLIOTHEK		Grat.Nr.: 1513/7
Adresse: SCHILLERPLATZ 2 4020 LINZ	Kat.Gem.Nr.: 45203	Kat.Gem.: LINZ
Planverfasser:		
Planinhalt: 1.OBERGESCHOSS		
Abteilung/Leiter: MAG. BURGSTALLER	Gruppen/Leiter: DI. DEINHAMMER	Stand: ---
Lieg.ID:	Objekt/Geschoss: 01/03	Flanname
Datum: JULI 2003		Massstab: M = 1 : 100
Entwurf:		Gez.: ---
Planverfasser:		Plangröße: xxx m2

ZWISCHENGESCHOSS 2: ZWISCHEN 2.OG UND 3.OG

(BÜCHERSPEICHER 5)




LEGENDE:

FREQUENZFLÄCHE

VOR BEGINN ALLER ARBEITEN BZW. DETAILARBEITUNGEN SIND NATURMASSE ZU NEHMEN !
ART UND TRAGFÄHIGKEIT VON MATERIALIEN SIND ZU ÜBERPRÜFEN !
HAUSTECHNISCHE GERÄTE NUR SYMBOLISCH DARGESTELLT !!

ZG 2



GBM

GERÄTE UND BESTANDSMANAGEMENT

BESTANDSPLAN

LAND

OBERÖSTERREICH

Projekt:

WISSENSCHAFTLICHE LANDESBIBLIOTHEK

Adresse:

SCHILLERPLATZ 2 4020 LINZ

Grst.Nr.:

1513/7

Kat.Gem.Nr.:

45203

Kat.Gem.:

LINZ

EZ:

Planverfasser:

DURISOLSTRASSE 1
4600 WELS
TEL. 07242/713 527 FAX 07242/713 527 - 18
e-mail: inova.wels@com.at


Bestandsaufnahme

Planinhalt:

ZWISCHENGESCHOSS 2
BÜCHERSPEICHER 5

Projektleiter:

23.08.05

Entwurf:

Massstab:

M = 1 : 100

Ableitung/Gezeichnet:

MAG. BURGSTALLER

Gruppenleiter:

DI. DEINHAMMER

Stand:

Gez.:

Lieg_ID:

Objekt/Geschoss:

Plannummer:


01/05

Filename

Plangröße:


xxx m2

3.OBERGESCHOSS:



- LEGENDE:
- FREQUENZFLÄCHE
 - VOR BEGINN ALLER ARBEITEN BZW. DETAILARBEITUNGEN SIND NATURMASSE ZU NEHMEN !
 - ART UND TRAGFÄHIGKEIT VON MATERIALIEN SIND ZU ÜBERPRÜFEN !
 - HAUSTECHNISCHE GERÄTE NUR SYMBOLISCH DARGESTELLT !!

3.OG




GBM BESTANDSPLAN		LAND OBERÖSTERREICH	
Projekt: WISSENSCHAFTLICHE LANDESBIBLIOTHEK			
Adresse: SCHILLERPLATZ 2 4020 LINZ		Gest.Nr.: 1513/7	
Kat.Gem.Nr.: 45203	Kat.Gem.: LINZ	EZ:	
Planverfasser:			
Planinhalt: 3. OBERGESCHOSS		Datum: JULI 2003	
Abteilungsleiter: MAG. BURGSTALLER		Gruppenleiter: DI. DEINHAMMER	
Stand: ---		Gez.: ---	
Lieg_ID:		Objekt/Geschoss: 01/06	
Plannummer:		Planname: xxx m2	



WESTANSICHT:



WESTANSICHT (INNENHOF):



NORDANSICHT:




OSTANSICHT:

- VOR BEGINN ALLER ARBEITEN BZW. DETAILAUSARBEITUNGEN SIND NATURMASSE ZU NIMMEN !
- ART UND TRAGFÄHIGKEIT VON MATERIALIEN SIND ZU ÜBERPRÜFEN !
- HAUSTECHNISCHE GERÄTE NUR SYMBOLISCH DARGESTELLT !!

ANS

Übersicht:



GBM BESTANDSPLAN  OBERÖSTERREICH

Projekt: WISSENSCHAFTLICHE LANDESBIBLIOTHEK

Adresse: SCHILLERPLATZ 2 4020 LINZ Gm.Nr.: 1513/7

Kat.Gem.Nr.: 45203 Kat.Gem.: LINZ EZ:

Planverfasser:

DURSOßSTRASSE 1
4020 WELS
TEL. 07242/73 527 FAX 07242/73 527 - 18
e-mail: nova.wels@onf.at

Planinhalt: Projektziele: Datum: JULI 2003


ANSICHTEN Entwurf: Massstab: M = 1 : 100

Abteilungswelt: MAG. BURGSTALLER Gruppenwelt: DI. DEINHAMMER Stand: --- Gez:


Lieg_ID: Objekt/Geschoss: Plannummer: 01/10 Filename: Plangröße: xxx m2



SCHNITT 3:



SCHNITT 2:




SCHNITT 1:

SCH.

- VOR BEGINN ALLER ARBEITEN BZW. DETAILARBEITUNGEN SIND NATURMASSE ZU NEHMEN !
- ART UND TRAGFAHIGKEIT VON MATERIALIEN SIND ZU ÜBERPRÜFEN !
- HAUSTECHNISCHE GERÄTE NUR SYMBOLISCH DARGESTELLT !!

Übersicht:



GBM BESTANDSPLAN GEWÄLDE UND BESCHAFFUNGSMANAGEMENT **LAND OBERÖSTERREICH**

Projekt: **WISSENSCHAFTLICHE LANDESBIBLIOTHEK**

Adresse: **SCHILLERPLATZ 2 4020 LINZ** Grst Nr.: **1513/7**

Kat.Gem.Nr.: **45203** Kat.Gem.: **LINZ** EZ:

Planverfasser:

Planinhalt: **SCHNITTE** Projektleiter: **DI. DEINHAMMER** Datum: **JULI 2003**

Entwurf: **MAG. BURGSTALLER** Massstab: **M = 1 : 100**

Abteilung/ler: **MAG. BURGSTALLER** Gruppen/ler: **DI. DEINHAMMER** Stand: **---** Gez.: **---**


Lieg_ID: **01/09** Objekt/Geschoss: **01/09** Plannummer: **01/09** Filename: **01/09** Plangröße: **xxx m2**

inova
Beratungsunternehmen

800
80

BUNDESDENKMALAMT

RAINERSTRASSE









1474/2
1474/1
1475/2
3098
1497/1
1497/2
1496
1498/2
1498/3
1500
1501/3
3095
1502/1
1502/6
1503
1502/8
1502/3
1504/4
1513/8
1513/7
3096
1512/16
1512/13
1512/14
1512/12
1512/11
1512/9
1513/3
1513/4
1512/23
1512/17
1512/8
1513/1
1513/16
1513/10
1513/5
1513/6
1513/18
1513/11
1513/12
1513/9
1032/1
1035/2
1035/1
103
12
120
1
12



1476/2
1474/2
1474/1
1493
1495
1475/2

1513/8

1032/1
1035/2
1035/1

3098
1497/1
1497/2
1496

3096
1513/7
1512/16

103
120

1498/2
1498/3
1500
1501/3

1512/13
1512/14
1513/1
1513/22
1513/16

120

3095
1502/1
1502/6

1512/12
1512/11
1512/9
1513/10
1513/5
1513/6

1

1503
1502/8
1502/3
1504/4

1513/3
1513/4
1512/23
1512/7
1512/17
1512/8
1513/18
1513/11
1513/12
1513/9

12



STPL P.h.













BEBAUUNGSPLAN STADT LINZ

STAMMPLAN

W 101/V/4

BEGRENZT DURCH LINIENZUG



VERBALÄNDERUNG
ZUM BPL W 101/V
VOLKSGARTENSTRASSE

M 1:1000

FLÄCHE 10.000 m²

ÖFFENTLICHE AUFLAGE

AUFLAGE

VON

30.6.

BIS

28.7.97

BESCHLUSS DES GEMEINDERATES

ZAHL

DATUM

4.12.97

RUNDSIEGEL

BÜRGERMEISTER

RUNDSIEGEL

BÜRGERMEISTER

GENEHMIGUNG OÖ. LANDESREG.

KUNDMACHUNG

KUNDMACHUNG

VOM

ANSCHLAG

AM

ABNAHME

AM

Kundmachung im Amtsblatt
der Landeshauptstadt Linz
Nr. 1 vom 12.1.98
rechtswirksam ab: 13.1.98

RUNDSIEGEL

VIZEBÜRGERMEISTER

VERORDNUNGSPRÜFUNG DURCH
AMT DER OÖ. LANDESREGIERUNG

PLANVERFASSER:

MAGISTRAT DER LANDESHAUPTSTADT LINZ PLANUNGSAMT

BEARBEITER: OBR D.I. LUEGER, eh.

ABTEILUNGSLEITER

STADTPLANUNG MITTE: OBR D.I. LUEGER, eh.



AMTSLEITER DES

PLANUNGSAMTES: SR D.I. BRUNNER, eh.

GEZEICHNET HEILER
GEÄNDERT

AM 10.03.1997
AM

DACHGESCHOSSAUSBAU DACHRAUMAUSBAU




MANSARDDACH UNZULÄSSIG

ZUSÄTZLICH ZUR VOLLGESCHOSSANZAHL BZW. HAUPTGESIMSHÖHE DACHRAUM- ODER DACHGESCHOSSAUSBAU NUR IN EINER EBENE ZULÄSSIG.

DARÜBER HINAUS EMPORE BIS 50% DER THEORETISCH MÖGLICHEN EMPORENEBENE ZULÄSSIG.

- ☒ DIE ÜBERSCHREITUNG DIESER FESTLEGUNGEN BEI BESTEHENDEN DACHAUSBAUTEN UND BEI BESTEHENDEN AUSBAUFÄHIGEN DÄCHERN IST ZULÄSSIG. IM ERWEITERUNGSFALL KANN DIE BESTEHENDE ÜBERMAUERUNG UND DACHNEIGUNG FORTGEFÜHRT WERDEN.



DIE WASSERVER- UND ENTSORGUNG ERFOLGTE ÜBER DAS STÄDTISCHE KANAL- UND WASSERNETZ. DIE ENERGIEVERSORGUNG ERFOLGTE ÜBER DAS ÖFFENTLICHE ELEKTRIZITÄTS-, GAS- BZW. FERNWARMENETZ.

DAS PLANUNGSGEBIET LIEGT ZUR GÄNZE IN DER SCHUTZZONE GEM. § 5 ABS. 1 DES ÖÖ. ORTSBILDGESETZES.

BEBAUUNG

LIFTANLAGEN UND NOTSTIEGEN SIND AUSSERHALB DER INNEREN BAUFLUCHTLINIEN ZULÄSSIG, AUSGENOMMEN BEI NEUBAUTEN.

LOGGIEN UND WINTERGÄRTEN SIND ERDGESCHOSSIG MIT EINER TIEFE BIS MAX. 3 M, BEI DEN DARÜBERLIEGENDEN VOLLGESCHOSSEN BIS MAX. 2 M AUSSERHALB DER BAUFLUCHTLINIE ZULÄSSIG.

DIE IM BEBAUUNGSPLAN FESTGELEGTE VERBINDLICHEN HAUPTGESIMSHÖHEN BZW. DIE VERBINDLICH FESTGELEGTE GESCHOSSE WERDEN DURCH DEN ZUSATZ MAX. ERGÄNZT, SODASS AUCH EINE UNTERSCHREITUNG DER FESTGELEGTE HÖHE ZULÄSSIG IST.

RUHENDER VERKEHR

DIE ERRICHTUNG VON ABSTELLPLÄTZEN IN HÖFEN UND VORGÄRTEN IST UNZULÄSSIG.

DIE ERRICHTUNG VON OBERIRDISCHEN GARAGEN UND MIT SCHUTZDÄCHERN VERSEHENEN ABSTELLPLÄTZEN IN HÖFEN UND VORGÄRTEN IST UNZULÄSSIG.

DIE VERSIEGELUNG DER HOF- UND VORGÄRTENFLÄCHEN IST UNZULÄSSIG.


UNTER VERSIEGELUNG VERSTEHT MAN DIE HERSTELLUNG EINER OBERFLÄCHENBEFESTIGUNG MIT WASSERUNDURCHLÄSSIGEM AUFBAU (Z.B.: ASPHALT, BETON, PLATTEN AUF UNTERBETON, PFLASTERUNGEN OHNE WASSERUNDURCHLÄSSIGER FUGE).

BEGRÜNUNG

DIE DACHFLÄCHEN UNTERIRDISCHER BAULICHER ANLAGEN SIND ZU BEGRÜNEN.

DIE OBERSTE SCHICHT DES DACHAUFBAUES IST ALS VEGETATIONSSCHICHT MIT EINER MINDESTSTÄRKE VON 50 cm UND ORGANISCHEN PFLANZEN AUF MINDESTENS 80% DER FLÄCHE VERTEILT AUSZUFÜHREN.

PRO 500 m² VOLLENDETE BAUPLATZFLÄCHE IST ZUMINDEST EIN GROSSKRONIGER BAUM ÜBER DURCHGEHEND GEWACHSENEM BODEN ZU PFLANZEN BZW. ZU ERHALTEN.



TBPL

W 101/V

(VOLKSGARTENSTRASSE)

IN TEILWEISER ABÄNDERUNG DER TBPL. NR. 301/3A (RKR. SEIT 26. 3. 1956), NR. 301L (RKR. SEIT 9. 11. 1956), NR. 301S (RKR. SEIT 1. 12. 1958), NR. 301T (RKR. SEIT 9. 5. 1960), NR. 301/5 (RKR. SEIT 10. 9. 1962) SOWIE UNTER EINSCHLUSS DER TBPL. NR. 301Z (RKR. SEIT 6. 7. 1961) UND NR. 301/6 (DZT. IM VERFAHREN).

BEGRENZT DURCH DEN LINIENZUG: ABCDEFA

m² : 75.250

GENEHMIGT:

FESTGESTELLT:

GR-Beschluß vom 16. 4. 1964

BERHÖHT, ABGEÄNDERT DURCH:

Kundmachung im Amtsblatt
der Landeshauptstadt Linz
Nr. 10 vom 15. 5. 64

Kang

BAULINIEN

BAUFLUCHTLINIEN

BFL. ANBAUVERBINDLICH

STRASSENFLUCHTLINIEN

PARKPLATZ ÖFFENTL.

EINSTELLPLATZ PRIVAT

WENN BEZUGSPUNKT ANGEZEIGT, HÖHENANGABEN DORT VERBINDLICH
WENN KEIN BEZUGSPUNKT, GILT HÖHENANGABE FÜR STRASSESEITE

HÖHE (HÖHENANGABE) IM BEZUGSPUNKT GILT BIS PFEILSPITZE

HÖHERZONUNG GEMÄSS § 3 LG. VOM 1. 3. 1921 ÜBER ANTRAG MÖGLICH

GESCHOSSANZAHL, DACHAUSBAU VERBOTEN

HAUPTGESIMSHÖHE, DACHAUSBAU VERBOTEN

DACHAUSBAU ZUSÄTZLICH MÖGLICH

DACHBEGRENZUNGSLINIE

DACHAUSBAU ZUSÄTZLICH MÖGLICH, SOFERN DADURCH NICHT
DIE DACHHAUT (DACHBEGRENZUNGSLINIE) ÜBERSCHRITTEN WIRD

DACHNEIGUNG VERBINDLICH VORGESCHRIEBEN

FLRSTRICHTUNG VERBINDLICH VORGESCHRIEBEN

GRENZFLUCHTLINIEN

AUFGEHASSEN

ERWÜNSCHTE PARZELL.

ABBRUCH

GARAGEN

GESCHLOSSENE (OFFENE)
BAUWEISE

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 M

M 1:1000

MAGISTRAT DER LANDES-
HAUPTSTADT LINZ-DONAU
STADTPLANUNGSAMT

LINZ, 21. 1. 1963

CORRIGIERT NACH BERUFUNGEN

AM 18. 1. 1964

GEZEICHNET:

BEARBEITET:

AL PLA:

MESELLENHAUSSTRASSE

Abst. 4.15
Adria 262.277

AUERSPERGSTRASSE

HGH. MAX.
19.50 m

1 = 2 5.50

1497 2

1498 3

1499 4

1500 5

1501 6

1502 7

1503 8

1504 9

1505 10

1506 11

1507 12

1508 13

1509 14

1510 15

1511 16

1512 17

1513 18

1514 19

1515 20

1516 21

1517 22

1518 23

1519 24

1520 25

1521 26

1522 27

1523 28

1524 29

1525 30

1526 31

1527 32

1528 33

1529 34

1530 35

1531 36

1532 37

1533 38

1534 39

1535 40

1536 41

1537 42

1538 43

1539 44

1540 45

1541 46

1542 47

1543 48

1544 49

1545 50

1546 51

1547 52

1548 53

1549 54

1550 55

1551 56

1552 57

1553 58

1554 59

1555 60

1556 61

1557 62

1558 63

1559 64

1560 65

1561 66

1562 67

1563 68

1564 69

1565 70

1566 71

1567 72

1568 73

1569 74

1570 75

1571 76

1572 77

1573 78

1574 79

1575 80

1576 81

1577 82

1578 83

1579 84

1580 85

1581 86

1582 87

1583 88

1584 89

1585 90

1586 91

1587 92

1588 93

1589 94

1590 95

1591 96

1592 97

1593 98

1594 99

1595 100

1596 101

1597 102

1598 103

1599 104

1600 105

1601 106

1602 107

1603 108

1604 109

1605 110

1606 111

1607 112

1608 113

1609 114

1610 115

1611 116

1612 117

1613 118

1614 119

1615 120

1616 121

1617 122

1618 123

1619 124

1620 125

1621 126

1622 127

1623 128

1624 129

1625 130

1626 131

1627 132

1628 133

1629 134

1630 135

1631 136

1632 137

1633 138

1634 139

1635 140

1636 141

1637 142

1638 143

1639 144

1640 145

1641 146

1642 147

1643 148

1644 149

1645 150

1646 151

1647 152

1648 153

1649 154

1650 155

1651 156

1652 157

1653 158

1654 159

1655 160

1656 161

1657 162

1658 163

1659 164

1660 165

1661 166

1662 167

1663 168

1664 169

1665 170

1666 171

1667 172

1668 173

1669 174

1670 175

1671 176

1672 177

1673 178

1674 179

1675 180

1676 181

1677 182

1678 183

1679 184

1680 185

1681 186

1682 187

1683 188

1684 189

1685 190

1686 191

1687 192

1688 193

1689 194

1690 195

1691 196

1692 197

1693 198

1694 199

1695 200

1696 201

1697 202

1698 203

1699 204

1700 205

1701 206

1702 207

1703 208

1704 209

1705 210

1706 211

1707 212

1708 213

1709 214

1710 215

1711 216

1712 217

1713 218

1714 219

1715 220

1716 221

1717 222

1718 223

1719 224

1720 225

1721 226

1722 227

1723 228

1724 229

1725 230

1726 231

1727 232

1728 233

1729 234

1730 235

1731 236

1732 237

1733 238

1734 239

1735 240

1736 241

1737 242

1738 243

1739 244

1740 245

1741 246

1742 247

1743 248

1744 249

1745 250

1746 251

1747 252

1748 253

1749 254

1750 255

1751 256

1752 257

1753 258

1754 259

1755 260

1756 261

1757 262

1758 263

1759 264

1760 265

1761 266

1762 267

1763 268

1764 269

1765 270

1766 271

1767 272

1768 273

1769 274

1770 275

1771 276

1772 277

1773 278

1774 279

1775 280

1776 281

1777 282

1778 283

1779 284

1780 285

1781 286

1782 287

<